УТВЕРЖДАЮ:
Директор
МБУ ДО СШ «Киокушинкай» г. Перми
_____ Анкудинов К.Г.
«28» октября 2022г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной, инженерной и транспортной инфраструктур
N 1

г. Пермь «28» октября 2022 г.

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Спортивная школа «Киокушинкай» г. Перми

1.2. Адрес объекта:614068 Россия, Пермский край, г. Пермь, ул. Крисанова, д. 11А.

1.3. Сведения о размещении объекта:
отдельно стоящее здание: 4 этажей, 2259,5 кв. м;
наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 4407 кв. м.

1.4. Год постройки здания: 1962, последнего капитального ремонта: 1999.

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего в 2023г., Капитального - нет.

1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование согласно уставу, краткое наименование): Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Спортивная школа «Киокушинкай» г. Перми (МБУ ДО «СШ «Киокушинкай» г. Перми)

1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 614068 Россия, Пермский край, город Пермь, ул. Крисанова, д. 11А.

1.8. Основание для пользования объектом: оперативное управление.

1.9. Форма собственности: государственная.

1.10. Территориальная принадлежность: муниципальная.

1.11. Вышестоящая организация: Комитет по физической культуре и спорту администрации города Перми.

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 614000 Россия, Пермский край, г. Пермь, ул. Ленина, д.27В., тел. (342)2126850.

2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1. Сфера деятельности: дополнительное образование, физическая культура и массовый спорт

2.2. Виды оказываемых услуг: реализация программ спортивной подготовки по неолимпийским видам спорта, организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно-спортивных) мероприятий.

2.3. Форма оказания услуг: на объекте с длительным пребыванием, дистанционно.

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети, взрослые трудоспособного возраста.

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: нет.

2.6. Плановая мощность: посещаемость 900(количество обслуживаемых в день), вместимость 260, пропускная способность 226чел.

2.7. Участие в исполнение индивидуальной программы реабилитации инвалида, ребенка-инвалида: нет.

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта): автобус 6, 442а, 35, 344, трамвай № 5, 4, 7 до остановки «Драмтеатр».

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта: 300 м;

3.2.2. время движения (пешком): 12 мин.;

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: да;

3.2.4. перекрестки: нерегулируемые;

3.2.5. информация на пути следования к объекту: нет;

3.2.6. перепады высоты на пути: нет.

Их обустройство для инвалидов на коляске: да.

3.3. Организация доступности объекта для инвалида - формы обслуживания

N п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) <*>
1	2	3
1	Все категории инвалидов и МГ	ВНД,Б
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ВНД
4	с нарушениями зрения	ВНД
5	с нарушениями слуха	ВНД
6	с нарушениями умственного развития	Б

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

N п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов <**>
1	2	3
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ВНД
2	Вход (входы) в здание	ДЧ -И (К, О, Г, У) ДУ (С)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в том числе пути эвакуации)	ВНД
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ВНД (К, О,У) ДУ (С, Г)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ВНД

6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-И (О,Г,У) ВНД (С, К)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ВНД

3.5. **ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности объекта социальной инфраструктуры ВНД (О, К, С), ДУ (Г, У)**

По результатам обследования объект Муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная школа «Киокушинкай» города Перми (МБУ СШ «Киокушинкай» г. Перми), 614068 Россия, Пермский край, г. Пермь, ул. Крисанова, д. 11А. не доступен для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата, инвалидов на креслах-колясках, инвалидов с нарушением зрения. Не обеспечены пути передвижения в здании; отсутствуют возможности эвакуации; не обеспечены контрастные сочетания цветов в применяемом оборудовании. Отсутствует возможность ориентирования для инвалидов по зрению. Объект доступен условно для инвалидов с нарушением слуха и умственными нарушениями. Альтернативные способы оказания услуг не предусмотрены, т.к. инвалиды разных нологических групп имеют свои спортивные базы и площадки для тренировок. Нет приказов об ответственных по работе с инвалидами, инструкций по оказанию помощи инвалидам при предоставлении услуг на объекте

Необходимо доработать и принять прядок (инструкцию, регламент) оказания услуг инвалидам и МГН. Организовать регулярное обучение сотрудников оказанию ситуационной помощи инвалидам разных нозологических групп при оказании услуг на объекте.

Обновить информацию на карте доступности Пермского края
www.bezbarierov.permkrai.ru/perm

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

N п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) <***>
1	2	3
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Организационные мероприятия
2	Вход (входы) в здание	Организационные мероприятия
3	Путь (пути) движения внутри здания (в том числе пути эвакуации)	Капитальный ремонт Текущий ремонт Техничесике решения невозможны
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт Технические решения невозможны
5	Санитарно-гигиенические помещения	Капитальный ремонт. технические решения невозможны
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт Организационные решения
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Организационные мероприятия
8	Все зоны и участки	Капитальный ремонт Текущий ремонт Техничесике решения невозможны Организационные мероприятия

4.2. Период проведения работ: нет.

в рамках исполнения - нет.

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: **Объект доступен полностью для инвалидов с нарушением слуха и с умственными нарушениями, объект доступен частично избирательно для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата, инвалидов на креслах-колясках, инвалидов с нарушением зрения (ДП – Г, У), ДЧ-И –(О, К, С)**

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на комиссии: _____

_____;

(наименование комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования строительства, архитектуры, охраны памятников, другое -указать): в сфере проектирования и строительства, архитектуры.

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта) требуется;

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов: требуется;

4.4.6. другое: нет.

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта, прилагается: нет.

(наименование документа и выдавшей его организации, дата)

4.5. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности Пермского края: bezbarierov.permkrai.ru

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Акта обследования объекта: N акта 1 от «28» октября 2022 г.

УТВЕРЖДАЮ:
Директор
МБУ ДО «СШ «Киокушинкай» г. Перми

_____ Анкудинов К.Г.

«28» октября 2022г.

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ

объекта социальной, инженерной и транспортной инфраструктур
к паспорту доступности объекта социальной, инженерной
и транспортной инфраструктур
N 1

г. Пермь «28» октября 2022 г.

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Спортивная школа «Киокушинкай» г. Перми

1.2. Адрес объекта:614068 Россия, Пермский край, г. Пермь, ул. Крисанова, д. 11А.

1.3. Сведения о размещении объекта:

отдельно стоящее здание: 4 этажей, 2259,5 кв. м;

наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 4407 кв. м.

1.4. Год постройки здания: 1962, последнего капитального ремонта: 1999.

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего в 2023г., Капитального - нет.

1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование согласно уставу, краткое наименование): Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Спортивная школа «Киокушинкай» г. Перми (МБУ ДО «СШ «Киокушинкай» г. Перми)

1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 614068 Россия, Пермский край, город Пермь, ул. Крисанова, д. 11А.

2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1. Сфера деятельности: дополнительное образование, физическая культура и массовый спорт

2.2. Виды оказываемых услуг: реализация программ спортивной подготовки по неолимпийским видам спорта, организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно-спортивных) мероприятий.

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта): автобус 6, 442а, 35, 344, трамвай № 5, 4, 7 до остановки «Драмтеатр».

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта: 300 м;

3.2.2. время движения (пешком): 12 мин.;

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: да;

3.2.4. перекрестки: нерегулируемые;

3.2.5. информация на пути следования к объекту: нет;

3.2.6. перепады высоты на пути: нет.

Их обустройство для инвалидов на коляске: да.

3.3. Организация доступности объекта для инвалида - формы обслуживания

N п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) <*>
1	2	3
1	Все категории инвалидов и МГ	ВНД,Б
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ВНД
4	с нарушениями зрения	ВНД
5	с нарушениями слуха	ВНД
6	с нарушениями умственного развития	Б

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

N п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов <**>	Приложение	
			N на плане	N фото
1	2	3	4	5
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ВНД	Нет	1, 4
2	Вход (входы) в здание	ДЧ -И (К, О, Г, У) ДУ (С)	Нет	2, 3, 5, 6
3	Путь (пути) движения внутри здания (в том числе пути эвакуации)	ВНД	Нет	7, 8, 9, 10
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ВНД (К, О,У) ДУ (С, Г)	Нет	
5	Санитарно-гигиенические помещения	ВНД	Нет	11, 12, 13, 14, 15, 16
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-И (О,Г,У) ВНД (С, К)	Нет	5
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ВНД	Нет	

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности объекта социальной инфраструктуры ВНД (О, К, С), ДУ (Г, У)

По результатам обследования объект Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Спортивная школа «Киокушинкай» города Перми, 614068 Россия, Пермский край, г. Пермь, ул. Крисанова, д. 11А. не доступен для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата, инвалидов на креслах-колясках, инвалидов с нарушением зрения. Не обеспечены пути передвижения в здании; отсутствуют возможности эвакуации; не обеспечены контрастные сочетания цветов в применяемом оборудовании. Отсутствует возможность ориентирования для инвалидов по зрению. Объект доступен

условно для инвалидов с нарушением слуха и умственными нарушениями. Альтернативные способы оказания услуг не предусмотрены, т.к. инвалиды разных нологических групп имеют свои спортивные базы и площадки для тренировок. Нет приказов об ответственных по работе с инвалидами, инструкций по оказанию помощи инвалидам при предоставлении услуг на объекте

Необходимо доработать и принять прядок (инструкцию, регламент) оказания услуг инвалидам и МГН. Организовать регулярное обучение сотрудников оказанию ситуационной помощи инвалидам разных нозологических групп при оказании услуг на объекте.

Обновить информацию на карте доступности Пермского края
www.bezbarierov.permkrai.ru/perm

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

N п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) <***>
1	2	3
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Организационные мероприятия
2	Вход (входы) в здание	Организационные мероприятия
3	Путь (пути) движения внутри здания (в том числе пути эвакуации)	Капитальный ремонт Текущий ремонт Техничесике решения невозможны
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт Технические решения невозможны
5	Санитарно-гигиенические помещения	Капитальный ремонт. технические решения невозможны
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт Организационные решения
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Организационные мероприятия
8	Все зоны и участки	Капитальный ремонт Текущий ремонт Техничесике решения невозможны Организационные мероприятия

4.2. Период проведения работ: нет.
в рамках исполнения - нет.
(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: **Объект доступен полностью для инвалидов с нарушением слуха и с умственными нарушениями, объект доступен частично избирательно для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата, инвалидов на креслах-колясках, инвалидов с нарушением зрения (ДП – Г, У), ДЧ-И –(О, К, С)**

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):
4.4.1. согласование на комиссии: _____
_____;

(наименование комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования строительства, архитектуры, охраны памятников, другое -указать): в сфере проектирования и строительства, архитектуры.

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта) требуется;

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов: требуется;

4.4.6. другое: нет.

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта, прилагается: нет.
(наименование документа и выдавшей его организации, дата)

4.5. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности Пермского края: bezbarierov.permkrai.ru
(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

1. территории, прилегающей к объекту, на 5 л.;
2. входа (входов) в здание на 8 л.;
3. путей движения в здании на 9 л.;
4. зоны целевого назначения объекта на 9 л./на 2 Л./на 2 Л.;
5. санитарно-гигиенических помещений на 6 л.;
6. системы информации (и связи) на объекте на 4 л.

Результаты фотофиксации на объекте на 13 л.

Кадастровый, технический паспорт, поэтажные планы на 14 л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту): нет.

Руководитель комиссии директор Анкудинов К.Г. _____
(Должность, ФИО) (Подпись)

Члены комиссии:

Зам.директора по АХЧ Титков И.В. _____
(Должность, ФИО) (Подпись)

Зам.директора по УВР Клюкина С.В. _____
(Должность, ФИО) (Подпись)

В том числе:
представители общественных организаций инвалидов:

Региональный технический эксперт по формированию безбарьерной среды для инвалидов и МГН Савинова Н. С.

Приложение 1
к Акту
обследования объекта
социальной, инженерной
и транспортной инфраструктур
к паспорту доступности объекта
социальной, инженерной
и транспортной инфраструктур
от "28" октября 2022 г. N 1

(в ред. Постановления Правительства Пермского края от 27.05.2022 N 445-п)

I. Результаты обследования:
1. территории, прилегающей к зданию (участка)
МБУ ДО СШ «Киокушинкай» города Перми, 614068 Россия, Пермский край, г. Пермь, ул. Крисанова, д. 11А

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Норматив	Ссылка на норматив	Наличие элемента			Фактическое состояние (в т.ч. результаты замеров)	Выявленные нарушения и замечания	
				есть/ нет	N на плане	фото		Содержание (обозначить, соответствует ли нормативу)	Значимо для инвалида (категория)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1	Вход (входы) на территорию								
1.1.1	Вход на территорию или участок	следует оборудовать доступными для инвалидов элементами информации об объекте	пункт 5.1.1 СП 59.13330.2020	нет	нет	нет	Отсутствуют элементы информации об объекте	Не соответствует	К, О, С, Г
1.1.2	Калитки	не допускается применять непрозрачные калитки на навесных петлях двустороннего действия, калитки с вращающимися полотнами, турникеты и другие устройства, создающие препятствие	пункт 5.1.2, пункт 5.4.8 СП 59.13330.2020	есть	нет	2 шт. (фото № 1.1.2.)	Калитка металлическая на которой имеются железные узоры через которые проступает просвет. Калитка установлена на	Соответствует	К, О, С

		для движения МГН; для беспрепятственного проезда через калитку (ворота) инвалида на кресле-коляске бортовые камни, другие перепады на пути следует выполнять в одном уровне с пешеходными путями					шарнирах открывающая в направлении движения в каждую сторону. Путь через калитку без перепадов высоты.		
1.1.3	Ширина прохода в ограждении	не менее 0,9 м	пункт 5.1 СП 136.13330.2012	есть	нет	2шт. (фото № 1.1.3.)	Ширина прохода в ограждения 1,2м	Соответствует	К
1.2	Путь (пути) движения на территории								
1.2.1	Маршрут движения на территории	покрытие ровное, из твердых материалов, не создающее вибрацию при движении	пункт 5.1.11 СП 59.13330.2020	есть	нет	1шт. (фото № 1.2.1.)	Ровное асфальтовое покрытие	Соответствует	К, О, С, Г, У
1.2.2	Покрытие из бетонных плит или брусчатки	толщина швов между плитами не более 0,01 м	пункт 5.1.11 СП 59.13330.2020	нет	нет	1шт. (фото № 1.2.2.)	Технологические швы на асфальтовом покрытии отсутствуют	Соответствует	К, О, С
1.2.3	Ширина доступного маршрута движения	не менее 2,0 м (минимальная ширина пути движения - 1,2 м)	пункт 5.1.7 СП 59.13330.2020	есть	нет	1шт. (фото № 1.2.3.)	Ширина пути более 2,0м	Соответствует	К
1.2.4	Продольный уклон пешеходных путей (кроме лестниц и пандусов)	не более 40 ‰ (1:25), в стесненных условиях допускается увеличивать до 80 ‰ (1:12,5)	пункт 5.1.7 СП 59.13330.2020	нет	нет	1шт. (фото № 1.2.4.)	Отсутствует продольный уклон пешеходных путей Отсутствует	Соответствует	К

	Поперечный уклон	от 5 до 20 ‰ (от 1:200 до 1:50)					поперечный уклон		
1.2.5	Пешеходные пути	на одном уровне с проезжей частью	пункт 5.1.4 СП 59.13330.2020	есть	нет	1шт. (фото № 1.2.5.)	Пешеходные пути на одном уровне с проезжей частью	Соответствует	К, О
1.2.6	Система средств информационной поддержки	обеспечена на всех путях движения, доступных для МГН	пункт 5.1.3 СП 59.13330.2020	нет	нет	нет	. Отсутствуют информационные указатели	Не соответствует	
1.2.7	На основных путях движения людей	предусмотрены не менее чем через 100-150 м места отдыха	пункт 5.3.1 СП 59.13330.2020	нет	нет	2шт. (фото № 1.2.7.)	Расстояние 12м. до входа в здания	Соответствует	К, О
1.2.8	Скамейки для инвалидов	с опорой для спины; подлокотником; местом для кресел-колясок	пункт 5.3.1 СП 59.13330.2020, пункт 5.12 СП 136.13330.2012	нет	нет	нет	Расстояние 12м до входа в здания	Соответствует	К, О
1.2.9	Скамейки для инвалидов, в том числе слепых	устанавливаются на обочинах проходов и обозначаются с помощью изменения фактуры наземного покрытия	пункт 5.12 СП 136.13330.2012	нет	нет	нет	Скамейка не установлена на расстоянии менее 100м. на путях движения людей в здание	Соответствует	С
1.3	Лестница (наружная). Если лестница отсутствует, необходимо пункты 1.3.1-1.3.8 удалить, оставив пункт 1.3. Если лестница есть, необходимо удалить пункт 1.3								
1.3	Лестница (наружная)	-	-	Нет	нет	1шт. (фото № 1.3.)	Лестница отсутствует	Соответствует	О, С

1.4	Пандус (наружный). Если пандус отсутствует, необходимо пункты 1.4.1-1.4.6 удалить, оставив пункт 1.4. Если пандус имеется, необходимо удалить пункт 1.4								
1.4	Пандус (наружный)	-	-	Нет	нет	1шт. (фото № 1.4.)	Пандус на территории отсутствует	Соответствует	О, С
1.5	Автостоянка и парковка								
1.5.1	Парковочные места	определяется расчетом, при числе мест от общего числа: до 100 мест 5%, но не менее одного места; от 101 до 200 - 5 мест и дополнительно 3% числа мест свыше 100; от 201 до 500 - 8 мест и дополнительно 2% числа мест свыше 200; 501 и более - 14 мест и дополнительно 1% числа мест свыше 500	пункт 5.2.1 СП 59.13330.2020	есть	нет	1шт. (фото № 1.5.1.)	Одно парковочное место	Соответствует	К, О, С, Г, У
1.5.2	Габариты специализированного места для стоянки (парковки) транспортных средств инвалида	размеры 6,0 х 3,6 м; вдоль проезжей части его длина должна составлять 6,8 м	пункт 5.2.4 СП 59.13330.2020	есть	нет	1шт. (фото № 1.5.2.)	Место для стоянки 6,8 х 3,6м	Соответствует	К, О, С, Г, У
1.5.3	Расстояние до входа в предприятие, организацию или учреждение	не далее 50 м	пункт 5.2.2 СП 59.13330.2020	есть	нет	2шт. (фото № 1.5.3.)	Место от стоянки до входа в здания 10 м	Соответствует	К
1.5.4	Знаки на поверхности покрытия стоянки и знаки на вертикальной	каждое машино-место для транспортного средства инвалида должно быть	пункт 5.2.1 СП 59.13330.2020; приложение А,	есть	нет	1шт. (фото №	Размещена разметка «Инвалиды» на	Соответствует	К, О, С

	поверхности (стене, столбе, т.п.)	обозначено дорожной разметкой, за габаритами прохожей части пешеходных путей на высоте от 1,5 до 2,0 м	пункт 1.24.3 (рис. Б.16) ГОСТ Р 51256-2018			1.5.4.)	поверхности покрытия стоянки, дорожные знаки: «Парковочное место», «Инвалиды»		

Работа по адаптации объектов

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Содержание	Виды работ
1.1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Вход на территорию оборудовать доступными для инвалидов элементами информации об объекте	Организационные мероприятия
1.2	Путь (пути) движения на территории	Систему средств информационной поддержки предусмотреть на всем пути движения (информационный стенд)	Организационные мероприятия
1.4	ОБЩИЕ требования к зоне	Привести в соответствие установленным нормативам.	

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <**> (к пункту 4.1 Акта обследования)
		N на плане	N фото	
1	2	3	4	5
Территория, прилегающая к зданию	ВНД (К,О,С,Г,У)	нет	-	Организационные мероприятия

Комментарий к заключению: объект не доступен для основных категорий инвалидов.

* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно; ВНД - недоступно.

** Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Приложение 1
к Акту
обследования объекта
социальной, инженерной
и транспортной инфраструктур
к паспорту доступности объекта
социальной, инженерной
и транспортной инфраструктур
от "28" октября 2022 г. N 1

(в ред. Постановления Правительства Пермского края от 27.05.2022 N 445-п)

I. Результаты обследования:

1. территории, прилегающей к зданию (участка)

МБУ ДО «СШ «Киокушинкай» города Перми, 614068 Россия, Пермский край, г. Пермь, ул. Крисанова, д. 11А

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Норматив	Ссылка на норматив	Наличие элемента			Фактическое состояние (в т.ч. результаты замеров)	Выявленные нарушения и замечания	
				есть/ нет	N на плане	фото		Содержание (обозначить, соответствует ли нормативу)	Значимо для инвалида (категория)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1	Вход (входы) на территорию								
1.1.1	Вход на территорию или участок	следует оборудовать доступными для инвалидов элементами информации об объекте	пункт 5.1.1 СП 59.13330.2020	нет	нет	нет	Отсутствуют элементы информации об объекте	Не соответствует	К, О, С, Г
1.1.2	Калитки	не допускается применять непрозрачные калитки на навесных петлях двустороннего действия, калитки с вращающимися полотнами, турникеты и другие устройства, создающие препятствие	пункт 5.1.2, пункт 5.4.8 СП 59.13330.2020	есть	нет	2 шт. (фото № 1.1.2.)	Калитка металлическая на которой имеются железные узоры через которые проступает просвет. Калитка установлена на	Соответствует	К, О, С

	(наружный)					(фото № 2.2.)	вход в здание без наклона	т	
2.2.8	Применение аппарелей	Не допускается на объекте	пункт 6.1.2 СП 59.13330.2020	нет	нет	1шт. (фото № 2.2.8.)	Аппарель отсутствует. Перепад высот входной площадки и поверхности тротуара 0,07 м	Соответствует	К, О
2.2.9	Входная площадка с пандусом	при перепаде высот входной площадки и поверхности тротуара не более 0,2 м допускается не менее чем с одной стороны устраивать пандус без поручня с уклоном не более 100%	пункт 6.1.2 СП 59.13330.2020	нет	нет	2 (фото № 2.2.9.)	Отсутствует пандус и поручен, так как перепад высот входной площадки и поверхности тротуара 0,07 м	Соответствует	К, О
2.3	Входная площадка (перед дверью)								
2.3.1	Размеры входной площадки	с пандусом не менее 2,2 х 2,2 м; без пандуса не менее: при новом строительстве 1,6 х 2,2 м; при реконструкции или в рамках "разумного приспособления" 1,4 х 1,8 м	пункт 6.1.4 СП 59.13330.2020	есть	нет	3 (фото № 2.3.1.)	Входная площадка 2,01х1,45м	соответствует	К, О
2.3.2	Входная площадка при входах, доступных МГН	имеет козырек, навес; поверхность покрытия входной площадки твердая, не допускающая скольжения при	таблицы А.2, пункт 2.4 СП 136.13330.2012; пункт 6.1.4 СП 59.13330.2020	есть	нет	1 (фото № 2.3.2.)	Имеет навес из оцинкованного листа направленного в сторону от входной площадки	соответствует	

		намокании							
2.4	Дверь (входная)								
2.4.1	Входные двери	имеют символ, указывающий на их доступность	пункт 4.3.7 ГОСТ Р 52131-2019	Есть частично	нет	1	Указатель отсутствует со стороны выхода	Не соответствует	К, О, С, Г, У
2.4.2	Ширина входной двери	ширина в свету не менее 0,9 м; при реконструкции, если дверные проемы в несущих конструкциях, допустимая ширина дверного проема в свету до 0,8 м; при двухстворчатых входных дверях ширина одной створки 0,9 м; задержка автоматического закрывания не менее 5 с	пункт 6.1.5 СП 59.13330.2020	есть	нет	3 (фото № 2.4.2.)	Ширина дверного проема 0,9м; при открывании дополнительной створки входной двери ширина проема увеличивается до 1,3м; Задержка автоматического закрывания 2с	Не соответствует доводчику, который закрывает дверь через 2сек.	К
2.4.3	Высота порога входной двери	не более 0, 014 м	пункт 6.2.4 СП 59.13330.2020	есть	нет	2 (фото № 2.4.3.)	0,04	Не соответствует	К
2.4.4	Контраст цвета Ручка двери	имеет форму С- и П-образных ручек, позволяющую управлять ею одной рукой и не требующую применения слишком больших усилий или значительных поворотов руки в запястье	пункт 6.4.1, пункт 6.4.3 СП 59.13330.2020 пункт 4.3.7.2. пункт 4.3.7.3. ГОСТ Р52131-2019	есть	нет	1 (фото № 2.4.4.)	Дверная ручка имеет П-образную форму позволяющую легко одной рукой без усилия открывать; Отсутствует контраст в сочетании цветов	Не соответствует контраст дверь-ручка двери	К, О

		Контраст в сочетании цветов оборудования: дверь - ручка двери					оборудования: дверь - ручка двери		К, О, С
2.4.5	Наличие контрастной маркировки на прозрачных полотнах дверей	на двух уровнях: 0,9-1,0 м и 1,3-1,4 м; контрастную маркировку допускается заменять декоративными рисунками или фирменными знаками и т.п. той же яркости	пункт 6.1.6 СП 59.13330.2020	есть	нет	1 (фото № 2.4.5.)	Яркая наклейка круглой формы на дверях с одной стороны	Не соответствует	С
2.4.6	Информация об объекте. Информация о доступности объекта для инвалидов.	- наличие; - знак доступности объекта для инвалидов по зрению должен быть тактильно-визуальным и должен размещаться перед входом в здание или помещение рядом с входной дверью, на стене, со стороны дверной ручки; - если объект доступен для инвалидов трех нозологий (К,Г,С), то устанавливаются все три знака	п. 6.5.9 СП 59.13330.2020; п. 4.3.7.2; п. 4.3.7.3 ГОСТ Р 52131-2019	нет	нет	нет	Отсутствуют информационные таблички	Не соответствует	С
2.4.7	Наружные вызывные устройства	следует применять с учетом принятой организации обслуживания посетителей;	пункты 6.1.1, 6.4.2 СП 59.13330.2020	есть	нет	2 (фото № 2.4.7.)	Установлен звонок на высоте1,53м	Не соответствует	К, О, С

		высота расположения оборудования от 0,85 до 1,1 м от поверхности пола, дороги							
2.5	Тамбур								
2.5.1	Размер тамбура	глубина тамбуров при прямом движении и одностороннем открывании дверей не менее 2,45 м при ширине не менее 1,6 м; свободное пространство со стороны ручки двери: при открывании от себя - не менее 0,3 м; при открывании к себе - не менее 0,6 м	пункт 6.1.8 СП 59.13330.2020	есть	Тех.паспорт Лит. а14	3 (фото № 2.5.1.)	глубина тамбуров при прямом движении и одностороннем открывании дверей 1,62м при ширине 6м свободное пространство со стороны ручки двери: при открывании от себя-1,3м; при открывании к себе-более 3м	Не соответствует глубина тамбура	К
2.6	Дверь из тамбура в помещение								
2.6.1	Ширина дверного полотна	не менее 0,9 м	пункт 6.1.5 СП 59.13330.2020	есть	нет	3 (фото № 2.6.1.)	Ширина дверного проема 0,91м, при открывании второй створки двери проход увеличивается до 1,3м	соответствует	К, О
2.6.2	Порог двери	не выше 0,014 м	пункт 6.2.4 СП 59.13330.2020	есть	нет	2 (фото № 2.6.2.)	Высота порога 0,014м	соответствует	К, О, С
2.6.3	Контраст цвета.	Имеет форму,	пункт 6.4.1, пункт	есть	нет	2	Отсутствует	Не	К, О, С, Г,

	Ручка двери	позволяющую управлять ею одной рукой и не требующую применения больших усилий или значительных поворотов руки в запястье. Контраст в сочетании цветов оборудования: дверь - стена, ручка; санитарный прибор - пол, стена; стена - выключатели, средства визуальной информации и т.п.	6.4.3 СП 59.13330.2020			(фото № 2.6.3.)	контраст в сочетании цветов оборудования: дверь - ручка двери	соответствует	У
2.6.4	Наличие контрастной маркировки на прозрачных полотнах дверей	- на двух уровнях: 0,9 – 1,0 м и 1,3 – 1,4 м. - контрастную маркировку допускается заменять декоративными рисунками или фирменными знаками и т.п. той же яркости. п. 6.1.6 СП 59.13330.2020	п. 6.1.6 СП 59.13330.2020	нет	нет	1 (фото № 2.6.4.)	Наличие контрастной маркировки на прозрачных полотнах дверей отсутствует	Не соответствует	С

Работа по адаптации объектов

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Содержание	Виды работ
2.3	Дверь (входная)	Предусмотреть контраст в сочетании цветов: дверь-стена Оборудовать символ, указывающий на доступность Оборудовать кнопку вызова персонала не выше 0, 85 м	Организационные мероприятия

	поверхности (стене, столбе, т.п.)	обозначено дорожной разметкой, за габаритами прохожей части пешеходных путей на высоте от 1,5 до 2,0 м	пункт 1.24.3 (рис. Б.16) ГОСТ Р 51256-2018			1.5.4.)	поверхности покрытия стоянки, дорожные знаки: «Парковочное место», «Инвалиды»		

Работа по адаптации объектов

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Содержание	Виды работ
1.1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Вход на территорию оборудовать доступными для инвалидов элементами информации об объекте	Организационные мероприятия
1.2	Путь (пути) движения на территории	Систему средств информационной поддержки предусмотреть на всем пути движения (информационный стенд)	Организационные мероприятия
1.4	ОБЩИЕ требования к зоне	Привести в соответствие установленным нормативам.	

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <**> (к пункту 4.1 Акта обследования)
		N на плане	N фото	
1	2	3	4	5
Территория, прилегающая к зданию	ВНД (К,О,С,Г,У)	нет	-	Организационные мероприятия

Комментарий к заключению: объект не доступен для основных категорий инвалидов.

* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно; ВНД - недоступно.

** Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Приложение 3
к Акту
обследования объекта
социальной, инженерной
и транспортной инфраструктур
к паспорту доступности объекта
социальной, инженерной
и транспортной инфраструктур
от "28" октября 2022 г. N 1

(в ред. Постановления Правительства Пермского края от 27.05.2022 N 445-п)

I. Результаты обследования:

3. пути (путей) движения внутри здания (в том числе путей эвакуации)

МБУ ДО СШ «Киокушинкай» города Перми, 614068 Россия, Пермский край, г. Пермь, ул. Крисанова, д. 11А

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Норматив	Ссылка на норматив	Наличие элемента			Фактическое состояние (в т.ч. результаты замеров)	Выявленные нарушения и замечания	
				есть/ нет	N на плане	фото		Содержание (обозначить, соответствует ли нормативу)	Значимо для инвалида (категория)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон). При описании данной зоны необходимо указывать, где находится тот или иной элемент. При отсутствии контрольно-пропускного устройства необходимо пункт 3.1.1 удалить. В жилых зданиях, зданиях домов-интернатов, геронтологических центров, домов сестринского ухода, хосписов, а также в зданиях общеобразовательных и дошкольных образовательных организаций тактильные напольные указатели не предусматриваются								
3.1.2	Ширина путей движения (в коридорах,	не менее 1,8 м, допускается ширина коридора 1,5-1,2 м с организацией разъездов (карманов) для кресел-	пункт 6.2.1 СП 59.13330.2020	есть	есть	1шт. (фото № 3.1.2.)	Ширина коридора 2,27м при	Соответствует	К, О

	галереях и т.п.)	колясок длиной не менее 2 м при общей с коридором ширине не менее 1,8 м в пределах прямой видимости следующего кармана					длине 18м		
3.1.3	Подходы к оборудованию и мебели должны быть по ширине	ширина не менее 0,9 м; для поворота на 90° - 1,2 х 1,2 м; разворот на 180° - диаметром 1,4 м	пункт 6.2.2 СП 59.13330.2020	есть	нет	4шт. (фото № 3.1.3.)	Ширина подхода к гардеробу более 1,9м; длина 3,45м	Соответс твует	К
3.1.4	Зоны отдыха	на каждом этаже, где ожидаются посетители, зоны отдыха на 2-3 места, в т.ч. для инвалидов на колясках	пункт 6.2.5 СП 59.13330.2020	нет	нет	нет	отсутствует	Не соответст вует	К, О, С
3.1.5	Тактильные напольные направляющие указатели	для обозначения основных путей безопасного передвижения при ширине более 4 м и длине более 70 м к месту обслуживания, если отсутствуют иные направляющие ориентиры (непрерывные линии стен, поручни, ограждения)	пункт 6.5.12 СП 59.13330.2020	нет	нет	нет	Отсутствую т тактильные напольные направляю щие указатели, а так же отсутствует непрерывн ые линии стен, поручни, ограждений	Не соответст вует	С
3.2	Лестница внутри здания. Если лестница отсутствует, необходимо пункты 3.2.1-3.2.11 удалить, оставив пункт 3.2. Если лестница оборудована, необходимо удалить пункт 3.2. При описании данной зоны необходимо указать, где находится лестница ("лестница, ведущая на второй этаж", "лестница после входа в здание" и. т.п.). При необходимости нормативы можно продублировать								
3.2	Лестница (внутри здания)	Лестница ведущая на 2й, 3й этаж		есть	нет	1шт. (фото № 3.2.)	Лестница ведущая на	соответст вует	О, С

							2й, 3й этаж		
3.2.1	Ступени лестниц	ровные, без выступов, с шероховатой поверхностью; на боковых краях ступеней, не примыкающих к стенам, есть бортики высотой не менее 0,02 м или другие устройства для предотвращения соскальзывания трости или ноги	пункт 6.2.8 СП 59.13330.2020	нет	нет	1шт. (фото № 3.2.1.)	Отсутствует бортики и другие устройства для предотвращения соскальзывания трости или ноги	Не соответствует	О, С, Г, У
3.2.2	Проступи ступеней	горизонтальные шириной 0,3 м (допускается от 0,28 до 0,35 м); высота ступеней - 0,15 м (допускается от 0,13 до 0,17 м)	пункт 6.2.8 СП 59.13330.2020	есть	нет	4шт. (фото № 3.2.2.)	Горизонтальная ширина 0,25-0,29м; высота степеней 0,17-0,21м	Не соответствует	С, О
3.2.3	В пределах одного марша лестницы	ступени, различающиеся по высоте и ширине, не допускаются; применение ступеней из прозрачных и полированных материалов не допускается	пункт 6.2.8 СП 59.13330.2020	есть	нет	3шт. (фото № 3.2.3.)	Ширина ступени 1,0м; высота степеней 0,17-0,21м	Не соответствует	
3.2.4	Проступи краевых ступеней лестничных маршей	нанесены одна или несколько противоскользящих полос, контрастных с поверхностью ступени, как правило, желтого цвета, общей шириной 0,08 - 0,1 м; расстояние между краем контрастной полосы и краем проступи ступени не более 0,04 м	пункт 6.2.8 СП 59.13330.2016	нет	нет	1шт. (фото № 3.2.4.)	Отсутствуют противоскользящие полосы или контрастные противоскользящие полосы с фотолюминисцентным	Не соответствует	С

							покрытием		
3.2.5	Тактильные полосы перед лестницей	если лестница включает в себя несколько маршей, предупреждающая тактильная полоса обустраивается только перед верхней ступенью верхнего марша и нижней ступенью нижнего марша	пункт 6.2.8 СП 59.13330.2020	нет	нет	1шт. (фото № 3.2.5.)	Лестница включает несколько маршей на которой отсутствует предупреждающая тактильная полоса	Не соответствует	
3.2.6	Ограждения с поручнями	вдоль обеих сторон открытых лестниц на высоте 0,9 м (+/- 0,03 м)	пункт 6.2.11 СП 59.13330.2020	нет	нет	1шт. (фото № 3.2.6.)	Лестница закрытая, огорожена с одной стороны	Соответствует (Пункт не применим)	О, С
3.2.7	Поручень ограждений	с внутренней стороны лестницы непрерывный по всей ее высоте	пункт 6.2.11 СП 59.13330.2020	есть	нет	1шт. (фото № 3.2.7.)	В местах маршевой клетки имеется разрыв поручня ограждений	Не соответствует	О, С
3.2.8	Завершающие горизонтальные части поручня	длиннее марша лестницы на 0,3 м (+/- 0,03 м); имеют нетравмирующее завершение	пункт 6.2.11, пункт 5.1.13 СП 59.13330.2016	есть	нет	2шт. (фото № 3.2.8.)	-0,45-0,37м;	Не соответствует	О, С
3.2.9	Диаметр поручня	округлого сечения диаметром от 0,04 до 0,05 м (для детей - 0,03 м)	пункт 6.2.12 СП 59.13330.2020	есть	нет	1шт. (фото № 3.2.9.)	Прямоугольный поручень (толщина): для взрослых	Не соответствует	О, С, Г, У

							0,03; для детей 0,03		
3.2.10	Расстояние в свету между поручнем и стеной	не менее 0,045 м; стена вдоль поручня должна быть гладкой	пункт 6.2.12 СП 59.13330.2020	нет	нет	2шт. (фото № 3.2.10.)	От воображаемой стены до поручни 0,07м	соответствует	О, С
3.2.11	Рельефные обозначения этажей	на боковой, внешней по отношению к маршу, поверхности поручней общественных зданий	пункт 6.2.12 СП 59.13330.2020	нет	нет	нет	Рельефные обозначения отсутствуют	Не соответствует	С
3.3	Пандус (внутри здания). Если пандус отсутствует, необходимо пункты 3.3.1-3.3.9 удалить, оставив пункт 3.3. Если пандус имеется, необходимо удалить пункт 3.3								
3.3	Пандус (внутри здания)	Не применимо на объекте	-	нет	есть	нет	Пандус внутри здания отсутствует	-	К
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник). Если лифт (подъемник) отсутствует, необходимо оставить пункт 3.4, остальные пункты удалить. Если лифт (подъемник) имеется, необходимо удалить пункт 3.4								
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	Не применим на объекте	-	Нет	нет	нет	Лифт пассажирский (или подъемник) не оборудован	-	К
3.5	Дверь. При описании данной функциональной зоны необходимо указывать местоположение дверей. Здесь приводится описание дверей, установленных в коридорах (а не тех, которые ведут в помещения)								
3.5.1	Ширина дверных и открытых проемов в стене	0,9 м, если дверные проемы находятся в несущих конструкциях, допускается уменьшать ширину дверного проема в свету до 0,8 м; порог не более 0,014 м	пункт 6.1.5, пункт 6.2.4 СП 59.13330.2020	есть	нет	4шт. (фото № 3.5.1.)	Дверной проем 0,84-1,03; Порог дверной	Не соответствует дверному порогу	К

							0,002-0,05		
3.5.2	Высота дверного порога	не более 0,014 м	пункт 6.2.4 СП 59.13330.2020	есть	нет	2шт. (фото № 3.5.2.)	0,002-0,05	Не соответствует	К, О, С
3.5.3	Наличие контрастной маркировки на прозрачных полотнах дверей	на двух уровнях: 0,9-1,0 м и 1,3-1,4 м; контрастную маркировку допускается заменять декоративными рисунками или фирменными знаками, узорами и т.п. той же яркости	пункт 6.1.6 СП 59.13330.2020	нет	нет	2шт. (фото № 3.5.3.)	Отсутствует наличие контрастной маркировки на прозрачных полотнах дверей	Не соответствует	С
3.5.4	Контраст цвета. Ручка двери	Имеет форму, позволяющую управлять ею одной рукой и не требующую применения больших усилий или значительных поворотов руки в запястье. Контраст в сочетании цветов оборудования: дверь - стена, ручка; санитарный прибор - пол, стена; стена - выключатели, средства визуальной информации и т.п.	пункт 6.4.3 СП 59.13330.2020	есть	нет	2шт. (фото № 3.5.4.)	Высота дверной ручки 0,1м и не требующих больших усилий или значительных поворотов руки в запястье. Отсутствует контраст дверь-стена, ручка	Не соответствует	К, О
3.6	Пути эвакуации (безопасные зоны)								
3.6.1	Места обслуживания или постоянного нахождения инвалидов	размещены на расстоянии не более 15 м от выходов из помещений	пункт 6.2.20 СП 59.13330.2020	есть	нет	1шт. (фото № 3.6.1.)	Отсутствует Мест обслуживания или	Не соответствует	К, С

							постоянного нахождения инвалидов находятся в фойе		
3.6.2	Ширина эвакуационных выходов (дверей)	не менее 1,2 м	пункт 6.2.21 СП 59.13330.2020	есть	нет	2шт. (фото № 3.6.2.)	0,9м при открывании дополнительной створки до 1,3м	Соответствует при открывании второй створки	
3.6.3	Ширина горизонтальных участков путей эвакуации, а также пандусов	ширина не менее 1,2 м - уклон не более 5%	пункт 6.2.21 СП 59.13330.2020	нет	нет	3шт. (фото № 3.6.3.)	Ширина 1,14м	Не соответствует	
3.6.4	Двери на путях эвакуации	имеет цвет, который с учетом освещенности при аварийном освещении будет обеспечивать контраст относительно цвета стены	пункт 6.2.23 СП 59.13330.2020	есть	нет	1шт. (фото № 3.6.4.)	Над дверью установлен эвакуационный светильник, что способствует обеспечивать контраст не менее 0,7 (70 %) относительно цвета стены	соответствует	
3.6.5	Ширина марша лестницы	1,35 м с числом людей более 200 человек; 1,6 м с числом людей более 600 человек;	пункт 6.2.24 СП 59.13330.2020	есть	нет	2шт. (фото № 3.6.5.)	1м;	Не соответствует	

		1,2 м с числом людей менее 200 человек							
3.6.6	Зоны безопасности	не менее одной пожаробезопасной зоны на этаж в пределах помещений одного пожарного отсека для инвалидов, которые не могут эвакуироваться самостоятельно; на этажах, имеющих эвакуационные выходы наружу, пожаробезопасные зоны не требуются	пункт 6.2.25 СП 59.13330.2020	нет	нет	нет	Пожарный отсек Отсутствует на этажах; эвакуационные выходы на этажах наружу отсутствуют	Не соответствует и не применимы с учетом строения здания	
3.6.7	Пожаробезопасная зона	имеющая выход на лестничную клетку, имеет место для размещения необходимых приспособлений для эвакуации (не менее одних носилок и двух эвакуационных кресел на каждые 10 человек)	пункт 6.2.28 СП 59.13330.2020	нет	нет	нет	Носилки и эвакуационные кресла отсутствуют	Не соответствует	
3.6.8	Эвакуационные лестницы	на проступях верхней и нижней ступеней каждого марша нанесены контрастные или контрастные фотолюминесцентные полосы общей шириной 0,08-0,1 м, расстояние между краем контрастной полосы и краем проступи ступени не более 0,04 м	пункт 6.2.8, пункт 6.2.29 СП 59.13330.2020	нет	нет	1шт. (фото № 3.6.8.)	На проступях верхней и нижней ступеней каждого марша не нанесены контрастные или контрастные фотолюминесцентные полосы	Не соответствует	
3.6.9	Поручни лестниц на путях эвакуации	в условиях темноты они имеют яркостный контраст за счет применения фотолюминесцентных	пункт 6.2.29 СП 59.13330.2020	есть	нет	1шт. (фото № 3.6.9.)	Поручни изготовлены из	соответствует	

		материалов либо источников искусственной подсветки					металла покрыты оксидной пленки (хромом)		

Работа по адаптации объектов

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Содержание	Виды работ
1	2	3	4
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, зона отдыха, галерея, балкон)	1.Организовать места отдыха и места обслуживания или постоянного нахождения инвалидов на два-три места для инвалидов в креслах-колясках (обозначить место) на расстоянии не более 15м от выходов из помещения; 2.Обеспечить ориентиры для основных путей безопасного передвижения к месту обслуживания инвалидов по зрению (приобрести и установить электронные звуковые и тактильные приборы)	Текущий ремонт
3.2	Лестница (внутри здания) и поручни	1.Предусмотреть бортики на боковых краях ступеней (установить бетонные бордюры); 2.Выровнять высоту ступеней 0,15м, уложить горизонтальную ширину проступи ступеней 0,30м, (переложить напольную плитку); 3. Уложить на проступи краевых ступеней лестничных маршей одну или несколько противоскользящих полос, контрастных с поверхностью ступени желтого цвета, общей шириной 0,08–0,1 м.; 4.Заменить поручни с непрерывным разрывом по всей ее высоте лестничной клетки с двойным рядом, с круглым сечением диаметром 0,05м для взрослого и 0,03 для детского; 5. Заказать и установить на боковой, внешней по отношению к маршу, поверхности поручней рельефные обозначения этажей.	Текущий ремонт Капитальный ремонт
3.5	Дверь	1.Устранить перепад высот (поднять пол (стяжка) с заменой плитки)); 2.Приобрести контрастные маркировки на прозрачные полотна дверей и разместить их с двух сторон дверей на двух уровнях. 3.дверные ручки заменить или окрасить	Текущий ремонт Капитальный ремонт
3.6.	Места обслуживания или постоянного нахождения инвалидов	1.Разграничить место для инвалидов; 2. Заказать и установить информационные таблички; 3.заказать и установить мебель для инвалидов	Текущий ремонт
3.7.	Ширина марша лестницы	Экспертиза технической возможности, разработка проектно-сметной документации	Реконструкция
3.8.	Ширина горизонтальных	Экспертиза технической возможности, разработка проектно-сметной документации	Реконструкция

	участков пути эвакуации		
3.9.	Зона безопасности	Экспертиза технической возможности, разработка проектно-сметной документации	Реконструкция
3.10.	Пожарная зона	Закупить носилки и эвакуационные кресла	Текущая работа
Общие требования к зоне		Привести в соответствие нормативным требованиям	

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <**> (к пункту 4.1 Акта обследования)
		N на плане	N фото	
1	2	3	4	5
Коридор (вестибюль, зона ожидания, зона отдыха, галерея, балкон)	ВДН (К,О,С)	нет		Текущий ремонт
Лестница (внутри здания) и поручни	ВДН (О,С,Г,У)	нет		Капитальный ремонт
Дверь	ВДН (К,О,С)	нет		Текущий ремонт Капитальный ремонт
Места обслуживания или постоянного нахождения инвалидов	ВДН (К,С)	нет		Текущий ремонт
Ширина марша лестницы	ВНД	нет		технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания
Ширина горизонтальных участков пути эвакуации	ВДН	нет		технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания
Зона безопасности	ВНД	нет		технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания
Пожарная зона	ВНД	нет		Текущая работа

Комментарий к заключению: объект не доступен для основных категорий инвалидов.

* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно; ВНД - недоступно.

** Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Приложение 4 (I)
к Акту
обследования объекта
социальной, инженерной
и транспортной инфраструктур
к паспорту доступности объекта
социальной, инженерной
и транспортной инфраструктур
от "28" октября 2022 г. N 1

(в ред. Постановления Правительства Пермского края от 27.05.2022 N 445-п)

I. Результаты обследования:
4. зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Вариант I - зона обслуживания инвалидов
МБУ ДО СШ «Киокушинкай» города Перми, 614068 Россия, Пермский край, г. Пермь, ул. Крисанова, д. 11А

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Норматив	Ссылка на норматив	Наличие элемента			Фактическое состояние	Выявленные нарушения и замечания	
				есть/нет	N на плане	фото		Содержание	Значимо для инвалида (категория)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.1	Кабинетная форма обслуживания (зона приема посетителей): фойе (стойка администратора)								
4.1.1	Информирующие таблички помещений (в том числе тактильно-звуковые) с использованием рельефно-линейного шрифта, а также рельефно-точечного шрифта Брайля	перед входами во внутренние помещения, в которых оказываются услуги, с указанием назначения помещения, размещаются рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 до 1,6 м от уровня пола и на расстоянии 0,1 м от края таблички до края дверного	пункт 6.5.9 СП 59.13330.2020	нет	нет	1шт. (фото № 4.1.1.)	Отсутствуют информирующие тактильные таблички	Не соответствует	С

		проема							
4.1.2	Ширина дверного проема	не менее 0,9 м	пункт 6.2.4 СП 59.13330.2020	нет	нет	3шт. (фото № 4.1.2.)	- административная стойка в фойе, доступ к ней 3,0м х2,3м	Соответствует	К
4.1.3	Высота дверного порога	не более 0,014 м	пункт 6.2.4 СП 59.13330.2020	нет	нет	1шт. (фото № 4.1.3.)	Дверь отсутствует, порог отсутствует	соответствует	К, О, С
4.1.4	Контраст цвета. Ручка двери	Имеет форму, позволяющую управлять ею одной рукой и не требующую применения больших усилий или значительных поворотов руки в запястье. Контраст в сочетании цветов оборудования: дверь - стена, ручка; санитарный прибор - пол, стена; стена - выключатели, средства визуальной информации и т.п.	п. 6.4.1; 6.4.3 СП 59.13330.2020	нет	нет	1шт. (фото № 4.1.4.)	Дверь и дверная ручка отсутствует, так как нет дверей	соответствует	К, О
4.1.5	Ширина прохода в помещении с оборудованием и мебелью	не менее 1,2 м	пункт 6.2.2 СП 59.13330.2020	нет	нет	1шт. (фото № 4.1.5.)	Ширина прохода 2,3м	соответствует	К
4.1.6	Поверхность столов, прилавков и других мест обслуживания, используемых	находится на высоте не более 0,80-0,85 м над уровнем пола. Ширина и высота проема для ног должны быть не менее 0,75	пункт 8.1.7 СП 59.13330.2020	нет	нет	4шт. (фото № 4.1.6.)	Стойка администратора и кассы:	Не соответствует	К

	посетителями на креслах-колясках	м, глубина - не менее 0,5 м					высота 1,2м; ширина и высота 1,18; Глубина 0,13		
4.1.7	Зоны дополнительного озвучивания	система озвучивания - индукционная система	пункт 4.15 СП 138.13330.2012	нет	нет	нет	Отсутствуют зрительные залы и лекционные аудитории	Не соответствует	Г
4.2	Зальная форма обслуживания (описание зрительного, актового, экспозиционного зала и т.п.)-отсутствует								
4.2.1	Ширина дверного проема	не менее 0,9 м	пункт 6.2.4 СП 59.13330.2020	нет	нет	нет	Отсутствует помещение и дверной проем	Не соответствует	К
4.2.2	Высота дверного порога	не более 0,014 м	пункт 6.2.4 СП 59.13330.2020	нет	нет	нет	Отсутствует помещение и дверной порог	Не соответствует	К, О, С
4.2.3	Ширина прохода в помещении с оборудованием и мебелью	не менее 1,2 м	пункт 6.2.2 СП 59.13330.2020	нет	нет	нет	Отсутствует помещение с оборудованием и мебелью	Не соответствует	К

4.2.4	Места для инвалидов в зальных помещениях	стулья или скамьи с подлокотниками из расчета не менее одного стула с подлокотником на пять стульев без подлокотников. Скамьи должны иметь опору для спины и пространство под сиденьем глубиной не менее 1/3 глубины скамьи	пункт 8.6.3 СП 59.13330.2020	нет	нет	нет	Отсутствует помещение и место для инвалидов	Не соответствует	О
4.2.5	Расчетное число зрительских мест для инвалидов	не менее 5% общего числа зрителей	пункт 8.1.5 СП 59.13330.2020	нет	нет	нет	Отсутствует помещение и зрительные места для инвалидов	Не соответствует	К
4.2.6	Размеры места для зрителя, использующего кресло-коляску	0,9 х 1,4 м	пункт 8.1.6 СП 59.13330.2020	нет	нет	нет	Отсутствует помещение и зрительные места для кресло-колясок	-	К
4.2.7	Система усиления звука	индивидуальное и коллективное пользование устройства улучшения звука	пункт 8.1.9 СП 59.13330.2020 ГОСТ Р 51671	нет	нет	нет	Отсутствует помещение и система усиления звука	Не соответствует	Г
4.2.8	Доступность мест для	размещены в зоне действия	пункт 8.1.5 СП	нет	нет	нет	Отсутству	Не	Г

	инвалидов с нарушением слуха	системы обеспечения разборчивости звуковой информации и зоны действия системы тифлокомментирования, а также в зоне видимости "бегущей строки", телемонитора или зоны для размещения сурдопереводчика	59.13330.2020				ет помещени е и доступнос ть мест для инвалидо в с нарушени ем слуха	соответств ует	
4.2.9	Пандусы и ступени в зоне зрительских мест	имеют подсветку или фотолюминесцентную маркировку при использовании в зале затемнения	пункт 8.1.6 СП 59.13330.2020	нет	нет	нет	Отсутству ет помещени е, пандусов и ступеней нет	-	С
4.3	Прилавочная форма обслуживания								
4.3.1	Высота поверхности места обслуживания	не более 0,85 м над уровнем пола	пункт 8.1.7 СП 59.13330.202 0	есть	нет	2шт. (фото № 4.3.1.)	Высота поверхнос ти 1,2м над уровнем пола	Не соответств ует	К
4.3.2	Зоны дополнительного озвучивания	система озвучивания - индукционная система	пункт 4.15 СП 138.13330.20 12	нет	нет	нет	Отсутству ют помещени я зрительны е залы и лекционн ые аудитори и	-	Г

Касса. В соответствии с пунктом 8.4.2 СП 59.13330.2020 в расчетно-кассовой зоне должно быть приспособлено не менее одного доступного контрольно-кассового аппарата									
4.3.3	Ширина прохода около кассы	не менее 1,2 м	пункт 8.4.2 СП 59.13330.2020	есть	нет	2шт. (фото № 4.3.3.)	Ширина прохода 2,3м	соответствует	
4.3.4	Высота кассы	высота не более 0,80-0,85 м над уровнем пола; ширина и высота проема для ног не менее 0,75 м, глубина - не менее 0,5 м	пункт 8.1.7 СП 138.13330.2020	есть	нет	2шт. (фото № 4.3.4.)	Высота кассы 1,2м	Не соответствует	
4.3.5	Высота устройств, которыми могут воспользоваться инвалиды внутри здания	часть стойки-барьера обслуживания, прилавка высотой 0,85 м от уровня пола; ширина рабочего фронта прилавка, стола, стойки, барьера и т.п. у места получения услуги не менее 1,0 м; не менее одной стойки обслуживания посетителей оборудовать системой обеспечения разборчивости звуковой информации	пункт 8.1.7 СП 59.13330.2020	есть	нет	2шт. (фото № 4.3.5.)	Высота стойки-барьера 1,2м	Не соответствует	
				нет	нет	нет	Отсутствует звуковая информация	Не соответствует	
4.3.6	Зоны дополнительного озвучивания	Система озвучивания - индукционная система	пункт 4.15 СП 138.13330.2012	нет	нет	нет	Отсутствуют зрительные залы и лекционные аудитории, в том числе система озвучивания в котором	-	Г

							должно оборудование располагаться		
4.4	Менеджмент объекта по обеспечению доступности услуг								
4.4.1	Организация оказания помощи в преодолении барьеров и сопровождение инвалидов при предоставлении услуг на объекте организации	Наличие	статья 15 Федерального закона от 24 ноября 1995 г. N 181-ФЗ	нет	нет	нет	Отсутствует приказ по оказанию помощи в преодолении барьеров и сопровождение инвалидов	Не соответствует	
4.4.2	Обеспечение допуска на объект, в котором предоставляются услуги, или к месту предоставления услуги собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение	Наличие	статья 15 Федерального закона от 24 ноября 1995 г. N 181-ФЗ	нет	нет	нет	Запрещено пребывания собаки-проводника на объекте	Не соответствует	
4.4.3	Организация инструктирования или обучения специалистов, работающих с инвалидами, по	Наличие	статья 15 Федерального закона от 24 ноября 1995 г. N 181-ФЗ	нет	нет	нет	Не прошли обучения и инструктирования	Не соответствует	

	вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов						работник и специалисты		

Работа по адаптации объектов

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Содержание	Виды работ
1	2	3	4
4.1	Кабинетная и прилавочная форма обслуживания (зона приема посетителей)	1.Заказать и повесить информирующие таблички у помещений; 2.Заказать и расставить дополнительную мебель для обслуживания посетителей на креслах-колясках, а так же приобрести ЭВМ для нового места;	Текущая работа
4.2.	Прилавочная форма	1.Заказать и расставить дополнительную мебель для обслуживания посетителей на креслах-колясках, а так же приобрести ЭВМ для нового места;	Текущая работа
4.3.	Касса	1.Заказать и расставить дополнительную мебель для обслуживания посетителей на креслах-колясках, а так же приобрести ЭВМ для нового места; 2.Заказать и разместить на стойке обслуживания звуковое оборудования для информирования посетителей голосовым оповещением.	Текущая работа
4.4	Менеджмент объекта по обеспечению доступности услуг	1.Издать и подписать приказ «Об оказания помощи в преодолении барьеров и сопровождение инвалидов; 2.Пройти: инструктирования или обучения специалистов, работающих с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов; 3.Обеспечить для собаки-проводника место для ожидания прихода хозя-ина (йки)	Текущая работа Технические решения невозможны-организация альтернативной формы обучения
Общие требования к зоне		Привести в соответствие нормативным требованиям	

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <**> к пункту 4.1 Акта обследования
		N на плане	N фото	
1	2	3	4	5
Зоны целевого назначения здания	ВНД (К, О,У)			Текущий ремонт

(целевого посещения объекта)	ДУ (С, Г)			Технические решения невозможны

Комментарий к заключению:
Комментарий к заключению: объект не доступен для основных категорий инвалидов.

* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно; ВНД - недоступно.
** Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Приложение 5
к Акту
обследования объекта
социальной, инженерной
и транспортной инфраструктур
к паспорту доступности объекта
социальной, инженерной
и транспортной инфраструктур
от "28" октября 2022 г. N 1

(в ред. Постановления Правительства Пермского края от 27.05.2022 N 445-п)

I. Результаты обследования:
5. санитарно-гигиенических помещений
МБУ ДО СШ «Киокушинкай» города Перми, 614068 Россия, Пермский край, г. Пермь, ул. Крисанова, д. 11А

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Норматив	Ссылка на норматив	Наличие элемента			Фактическое состояние	Выявленные нарушения и замечания	
				есть/нет	N на плане	фото		Содержание	Значимо для инвалида (категория)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.1	Туалетная комната								
5.1.1	Ширина дверного проема	не менее 0,9 м; двери должны открываться наружу	пункт 6.2.4 СП 59.13330.2020	есть	нет	1шт. (фото № 5.1.1.)	0,58м	не соответствует	К
5.1.2	Дверной порог	отсутствует или не более 0,014 м	пункт 6.2.4 СП 59.13330.2020	есть	нет	2шт. (фото № 5.1.2.)	0,02-0,04	Не соответствует	К, О
5.1.3	Контраст цвета. Ручка двери	Имеет форму, позволяющую управлять ею одной рукой и не требующую применения больших	пункт 6.4.3 СП 59.13330.2020	есть	нет	1шт. (фото №	форма, позволяюща я управлять	Не соответствует	К, О

		усилий или значительных поворотов руки в запястье. Контраст в сочетании цветов оборудования: дверь - стена, ручка; санитарный прибор - пол, стена; стена - выключатели, средства визуальной информации и т.п.				5.1.3.)	одной рукой и не требующая применения слишком больших усилий. Отсутствует контраст дверь-стена, ручка		
5.1.4	Размеры санитарно-гигиенического помещения	доступные кабины уборной в туалетных блоках 1,65 х 2,2 м; универсальные кабины уборных: с центральным расположением унитаза 2,2 х 2,25 м; с правым или левым расположением унитаза 1,7 х 2,2 м	пункт 6.3.3 СП 59.13330.2020	есть	нет	2шт. (фото № 5.1.4.)	Доступность кабины 1,12х2,4	Не соответствует	К
5.1.5	Сбоку от унитаза предусмотрено пространство для размещения кресла-коляски	шириной не менее 0,8 м	пункт 6.3.3 СП 59.13330.2020	есть	нет	2шт. (фото № 5.1.5.)	Ширина 0,40м	Не соответствует	К, О
5.1.6	Свободное пространство для разворота кресла-коляски	диаметром не менее 1,4 м	пункт 6.3.3 СП 59.13330.2020	есть	нет	2шт.(фото № 5.1.6.)	1,12	Не соответствует	К
5.1.7	Поручни у унитаза	один или оба откидные	пункт 6.3.3 СП 59.13330.2020; пункт 5.2.8 ГОСТ Р 51261-2017	нет	нет	1шт. (фото № 5.1.7.)	Поручни отсутствуют	Не соответствует	К, О
5.1.8	Ширина между поручнями унитаза	не более 0,6 м	приложение Г, рис. Г.4 ГОСТ Р 51261-2017	нет	нет	1шт. (фото №	Поручни отсутствуют	Не соответствует	К

						5.1.8.)			
5.1.9	Конфигурация унитаза	высота 0,45-0,5 м (от пола до сиденья), длина 0,7 м; имеет опору для спины; с автоматическим сливом воды или с ручным кнопочным управлением	пункт 6.3.3, пункт 6.3.9 СП 59.13330.2020	есть	нет	2шт. (фото № 5.1.9.)	Высота 0,41; Длина 0,35; Без опоры для спины; С ручным кнопочным управлением	Не соответствует	К, О
5.1.10	Писсуар	на высоте от пола не более 0,4 м; с автоматическим сливом воды или с ручным кнопочным управлением	пункт 6.3.3 СП 59.13330.2020, пункт 5.2.8.6 ГОСТ Р 51261-2017	нет	нет	1шт. (фото № 5.1.10.)	отсутствует	Не соответствует	К
5.1.11	Требования к раковине	высотой не более 0,80-0,85 м над уровнем пола; ширина и высота проема для ног не менее 0,75 м, глубина - не менее 0,5 м	пункт 6.3.3, пункт 8.1.7 СП 59.13330.2020	есть	нет	2шт. (фото 3 5.1.11.)	Высота 0,82; Ширина и высоты проема ног 0,75; Глубина 0,13	Не соответствует	К
5.1.12	Поручни у раковины	наличие	пункт 5.2.8.9 ГОСТ Р 51261-2017	нет	нет	1шт. (фото № 5.1.12.)	отсутствуют	Не соответствует	О
5.1.13	Водопроводные краны	водопроводные краны с рычажной рукояткой и термостатом, а при возможности - с автоматическими и сенсорными кранами бесконтактного типа	пункт 6.3.9 СП 59.13330.2020	есть	нет	1шт. (фото № 5.1.13.)	водопроводные краны с рычажной рукояткой без термостата	Не соответствует	К, О
5.1.14	Крючки для одежды, костылей и других принадлежностей	на высоте 0,85-1,1 м от уровня пола	пункт 6.4.2 СП 59.13330.2020	нет	нет	нет	отсутствуют	Не соответствует	К, О

5.1.15	Информационные таблички помещений	со стороны ручки (выполненные рельефно-графическим и рельефно-точечным способом), расположенные на высоте от 1,2 до 1,6 м от уровня пола и на расстоянии 0,1-0,5 м от края двери	пункт 6.3.6 СП 59.13330.2020	нет	нет	нет	отсутствуют	Не соответствует	К, О, С
5.1.16	Кнопка вызова персонала	оборудованы системой тревожной сигнализации или системой двухсторонней громкоговорящей связи	пункт 6.3.6 СП 59.13330.2020	нет	нет	нет	отсутствует	Не соответствует	К, О, С
5.2	Душевая/ванная комната								
5.2.1	В помещениях душевых следует предусматривать не менее одной кабины, оборудованной для инвалида на кресле-коляске	предусматривается пространство для подъезда кресла-коляски	пункт 6.3.4 СП 59.13330.2020	есть	нет	1шт. (фото № 5.2.1.)	Не предусматривается пространство для подъезда кресла-коляски	Не соответствует	
5.2.2	Ширина дверного проема	не менее 0,9 м; двери должны открываться наружу	пункт 6.3.3 СП 59.13330.2020	есть	нет	1шт. (фото № 5.2.2.)	менее 0,57м	Не соответствует	К
5.2.3	Дверной порог	отсутствие или не более 0,014 м	пункт 6.2.4 СП 59.13330.2020	есть	нет	2шт. (фото № 5.2.3.)	0,05	Не соответствует	К, О
5.2.4	Дверные ручки	форма, позволяющая управлять одной рукой и не требующая применения слишком больших усилий	пункт 6.4.3 СП 59.13330.2020	есть	нет	1шт. (фото № 5.2.4.)	форма, позволяющая управлять одной рукой	Соответствует	К, О
5.2.5	Для инвалидов с нарушением опорно-	закрытые душевые кабины; нескользкий пол; поддон без порога	пункт 6.3.5 СП 59.13330.2020	нет	нет	1шт. (фото №	Отсутствует закрытая душевая	Не соответствует	К, О, С

	двигательного аппарата и нарушением зрения					5.2.5.)	кабина		
5.2.6	Сиденье складное переносное или закрепленное на стене. Поручни. Душ	сиденье на высоте не более 0,48 м от уровня поддона; незакрепленный, ручной душ; настенные поручни; глубина и длина сиденья не менее 0,5 м	пункт 6.3.5 СП 59.13330.2020; пункт 5.2.8.7, пункт 5.2.8.8 ГОСТ Р 51261-2017	нет	нет	1шт. (фото № 5.2.6.)	Отсутствует закрытая душевая кабина	Не соответствует	К, О
5.2.7	Размеры душевых	закрытые 1,8 х 1,8 м; открытые и со сквозным проходом 1,2 х 0,9 м	пункт 6.3.7 СП 59.13330.2020	есть	нет	3шт. (фото № 5.2.7.)	со сквозным проходом 0,98 х 1,02 м	Не соответствует	К, О
5.2.8	Габариты поддона (трапа) в душевых	свободная зона не менее 0,9 х 1,5 м	пункт 6.3.7 СП 59.13330.2020	нет	нет	1шт. (фото № 5.2.8.)	Поддон отсутствует	Не соответствует	К, О
5.2.9	Кнопка вызова персонала	оборудованы системой тревожной сигнализации или системой двухсторонней громкоговорящей связи	пункт 6.3.6 СП 59.13330.2020	нет	нет	нет	отсутствует	Не соответствует	К, О, С

Работа по адаптации объектов

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Содержание	Виды работ
1	2	3	4
5.1	Туалетная комната	Экспертиза технической возможности, разработка проектно-сметной документации Оборудовать одну из кабин туалета для инвалидов универсальное санитарно-бытовое помещение в соответствии	Капитальный ремонт. технические решения невозможны
5.2	Душевая/ванная	Экспертиза технической возможности, разработка проектно-сметной	Капитальный ремонт.

	комната	документации Оборудовать одну из кабин туалета для инвалидов универсальное санитарно-бытовое помещение в соответствии	технические решения невозможны
Общие требования к зоне		Привести в соответствие нормативным требованиям	

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <**> (к пункту 4.1 Акта обследования)
		N на плане	N фото	
1	2	3	4	5
Санитарно-гигиеническое помещение	ВНД (К,О,С,Г,У)	нет		технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: объект не доступен для основных категорий инвалидов.

* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно; ВНД - недоступно.

** Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Приложение 6
к Акту
обследования объекта
социальной, инженерной
и транспортной инфраструктур
к паспорту доступности объекта
социальной, инженерной
и транспортной инфраструктур
от "28" октября 2022 г. N 1

(в ред. Постановления Правительства Пермского края от 27.05.2022 N 445-п)

I. Результаты обследования:
6. системы информации на объекте
МБУ ДО «СШ «Киокушинкай» города Перми, 614068 Россия, Пермский край, г. Пермь, ул. Крисанова, д. 11А

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Норматив	Ссылка на норматив	Наличие элемента			Фактическое состояние	Выявленные нарушения и замечания	
				есть/нет	N на плане	фото		Содержание	Значимо для инвалида (категория)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6.1	Визуальные, акустические, тактильные средства информации. В данном разделе представлено общее состояние информационной доступности для инвалидов. Описание отдельных элементов информационной доступности есть в других приложениях								
6.1.1	Возможность получения заблаговременной информации о доступности объекта, режиме его работы и порядке обслуживания инвалидов	интернет-ресурс (сайт, соц. сети и т.д.), телефон	пункт 4.3.3. СП 136.13330.2012; ГОСТ Р 52872-2019	есть	нет	нет	Основные сведения (xn--59-6kca2cwbp2g.xn--p1ai)	Соответствует	К, О, С, Г, У
6.1.2	Визуальные информационные знаки и указатели	размещены с учетом: угла поля наблюдения; зоны досягаемости (как	ГОСТ Р 51671-2020	нет	нет	нет	отсутствуют	Не соответствует	К, О, Г, С, У

		для людей на креслах-колясках, так и для людей с нарушением зрения); отсутствия бликования, слепящего или недостаточного освещения и т.д.							
6.1.3	Визуальные средства информации. Информационные стенды	на контрастном фоне с размерами знаков, соответствующими расстоянию распознавания на высоте не менее 1,5 м и не более 4,5 м от уровня пола	пункт 6.5.4 СП 59.13330.2020; пункт 6.2 ГОСТ Р 51671-2020	нет	нет	нет	отсутствуют	Не соответствует	К, О, С, Г, У
6.1.4	Акустические средства информации	оборудование зон обслуживания системами усиления слышимости: индукционные системы	пункт 10.3 СП 136.13330.2012	нет	нет	нет	отсутствуют	Не соответствует	С, Г
6.1.5	Световые оповещатели, эвакуационные знаки пожарной безопасности, указывающие направление движения	наличие	пункт 6.5.5 СП 59.13330.2020	есть	нет	1шт. (фото № 6.1.5.)	Световые эвакуационные таблички размещены над дверью	соответствует	Г
6.1.6	Информирующие тактильные таблички с использованием рельефных знаков и символов, а также рельефно-точечного шрифта Брайля	размещаются рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 до 1,6 м: перед входом в здание с указанием наименования учреждения, времени оказания услуг	пункт 6.5.9 СП 59.13330.2020; ГОСТ Р 51671-2020	есть	нет	2шт. (фото № 6.1.6.)	табличка с использованием рельефных знаков и символов располагается в стороне от входной группы;	Не соответствует	С

		(приемных часов); перед входами во внутренние помещения, с указанием номера и назначения помещения					отсутствуют таблички перед входами во внутренние помещения		
6.1.7	Печатные носители статической информации (указатели, таблички, вывески, щиты, стенды, аппликации и т.п.)	наличие	пункт 10.1 СП 136.13330.2012	нет	нет	нет	отсутствуют	Не соответствует	С, К, Г
6.1.8	Звуковые сигнальные устройства аварийной и предупреждающей сигнализации	звуковые сигнальные устройства, дублирующие световые сигнальные устройства аварийной и предупреждающей сигнализации	пункт 10.1 СП 136.13330.2012	есть	нет	3шт. (фото № 6.1.8.)	На объекте расположена звуковая и оповестительная пожарная сигнализация	соответствует	С
6.1.9	Тактильно-визуальные указатели, выполненные рельефным шрифтом и рельефно-точечным шрифтом Брайля	тактильные схемы, тактильно-визуальные указатели, информационные таблички и наклейки	пункт 10.1 СП 136.13330.2012	нет	нет	нет	отсутствуют	Не соответствует	С

Работа по адаптации объектов

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Содержание	Виды работ
1	2	3	4
6.1	Визуальные информационные знаки и указатели	Заказать и установить визуальные информационные знаки и указатели с учетом норм и правил	Текущая работа
6.2.	Визуальные средства информации. Информационные стенды	Заказать и установить визуальные средства информации и информационные стенды	Текущая работа
6.3.	Акустические средства информации	Заказать и смонтировать стационарные акустические средства	Текущая работа
6.4.	Информирующие тактильные таблички с	1.Заказать и установить информирующие тактильные таблички с	Текущая работа

	использованием рельефных знаков и символов, а также рельефно-точечного шрифта Брайля	использованием рельефных знаков и символов, а также рельефно-точечного шрифта Брайля; 2.Перенести информационную тактильную табличку с кнопкой вызова (демонтаж, монтаж)	
6.5.	Печатные носители статической информации (указатели, таблички, вывески, щиты, стенды, аппликации и т.п.)	Проектирования, приобретения и монтаж указателей, табличек, вывесок, щитов, стендов, аппликаций и т.п	Текущая работа
6.6.	Тактильно-визуальные указатели	Проектирования, приобретения и монтаж тактильно-визуальных указателей рельефным шрифтом и рельефно-точечным шрифтом Брайля	Текущая работа
Общие требования к зоне		Привести в соответствие установленным нормативам	

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <**> к пункту 4.1 Акта обследования объекта инфраструктуры
		N на плане	N фото	
1	2	3	4	5
Системы информации на объекте	ВНД (С, К) –информация не доступна для инвалидов с нарушением зрения, инвалидов на креслах –колясках ДЧ-И (О,Г,У) –зона доступна частично избирательного для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата, для инвалидов с нарушением слуха, для инвалидов с умственным развитием			Текущий ремонт Организационные решения

	использованием рельефных знаков и символов, а также рельефно-точечного шрифта Брайля	использованием рельефных знаков и символов, а также рельефно-точечного шрифта Брайля; 2.Перенести информационную тактильную табличку с кнопкой вызова (демонтаж, монтаж)	
6.5.	Печатные носители статической информации (указатели, таблички, вывески, щиты, стенды, аппликации и т.п.)	Проектирования, приобретения и монтаж указателей, табличек, вывесок, щитов, стендов, аппликаций и т.п	Текущая работа
6.6.	Тактильно-визуальные указатели	Проектирования, приобретения и монтаж тактильно-визуальных указателей рельефным шрифтом и рельефно-точечным шрифтом Брайля	Текущая работа
Общие требования к зоне		Привести в соответствие установленным нормативам	

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <**> к пункту 4.1 Акта обследования объекта инфраструктуры
		N на плане	N фото	
1	2	3	4	5
Системы информации на объекте	ВНД (С, К) –информация не доступна для инвалидов с нарушением зрения, инвалидов на креслах –колясках ДЧ-И (О,Г,У) –зона доступна частично избирательного для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата, для инвалидов с нарушением слуха, для инвалидов с умственным развитием			Текущий ремонт Организационные решения

Комментарий для заключения: объект не доступен для основных категорий инвалидов.